

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz
INWESTOR : Gmina Domaradz
ADRES INWESTORA : 36 - 230 Domaradz 345
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PAWEŁ KUŹNIAR (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : I kw. 2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
I kw. 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sieć wodociągowa - obsługa geodezyjna.			
1		Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna sieci wodociągowej	m		
d.1	wycena indywidualna	789	m	789.000	
				RAZEM	789.000
2	45330000-9	Roboty ziemne.			
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (koparek)	m ²		
d.2	0113-01	789*3	m ²	2367.000	
				RAZEM	2367.000
3	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III	m ³		
d.2	0210-01	754.5*0.9*1.65*0.6	m ³	672.260	
				RAZEM	672.260
4	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³		
d.2	0307-04	poz.1*0.1*1.65*0.6	m ³	78.111	
	DN 160-32			RAZEM	78.111
5	KNNR 1	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²		
d.2	0313-01	poz.1*1.65*2	m ²	2603.700	
				RAZEM	2603.700
6	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - podsypka i obsyпка wodociągu	m ²		
d.2	0501-02	Krotność = 2 poz.1*0.6	m ²	473.400	
				RAZEM	473.400
7	KNR-W 2-19	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową	m		
d.2	0102-01	analogia	m	789.000	
		poz.1		RAZEM	789.000
8	KNNR 1	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV	m ³		
d.2	0214-02	poz.3	m ³	672.260	
				RAZEM	672.260
9	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV	m ³		
d.2	0318-04	poz.4	m ³	78.111	
				RAZEM	78.111
10	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III	m ²		
d.2	0502-01	poz.1*3*0.9	m ²	2130.300	
				RAZEM	2130.300
11	KNNR 1	Ręczne plantowanie terenu po wykopach	m ²		
d.2	0501-01	poz.1*3*0.1	m ²	236.700	
				RAZEM	236.700
12	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-06	grunt.kat. III poz.6*0.3	m ³	142.020	
				RAZEM	142.020
3		Rurociągi			
13	KNR 2-18	Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm - rura PE100 SDR11, PN16	m		
d.3	0208-02	789	m	789.000	
				RAZEM	789.000
14	KNR-W 2-18	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.20		
d.3	0707-01	3.67	0m	3.670	
			odc.20		
			0m		
				RAZEM	3.670
15	KNR-W 2-18	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.20		
d.3	0708-01	3.67	0m	3.670	
			odc.20		
			0m		
				RAZEM	3.670
16	KNR 2-18	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzywa sztucznych (PE) o śr. nom. do 100 mm	prob.		
d.3	0802-01	3.67	prob.	3.670	
				RAZEM	3.670
4		Oznakowanie trasy wodociągu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-19 d.4 0134-02	Oznakowanie trasy wodociąguna słupku stalowym 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR-W 2-19 d.4 0134-03	Oznakowanie trasy wodociąguna słupku betonowym 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNNR 4 d.4 1008-06 analogia	Montaż rur ochronnych śr 110 mm .typu AROT(A110 PS) - skrzyżowanie z kablem energetycznym Nn L = 2,0 m 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
5		Uzbrojenie sieci wodociągowej			
20	KNR-W 2-18 d.5 0216-01	Odpowietrzenie rurociągów wodociągowych - zespół napowietrzajaco-odpowietrzający DN 50 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		Wykonanie przewiertów sterowanych			
21	KNNR 1 d.6 0209-07	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. IV - wykonanie wykopów połączeniowych do rur przewietowanych (2*0.8*1.5)*2*2	m ³ m ³	 9.600	
				RAZEM	9.600
22	KNNR 4 d.6 1202-02 analogia	Wykonanie podwiertu pod drogami, ciekami wodnymi , PE 100 DN 90, - wykonanie 21 przewiertów sterowanych w podanych poniżej odcinkach 34.5	m m	 34.500	
				RAZEM	34.500
23	KNNR 1 d.6 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV poz.21	m ³ m ³	 9.600	
				RAZEM	9.600
24	KNNR 1 d.6 0501-01	Ręczne plantowanie terenu po wykopach 8.0*2*2	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000